

Ausbauquerschnitt BAB A7
Endlage

RQ 36B + Angleichung an Bestand

31.00 - 36.00

15.50 - 18.00

15.50 - 18.00

1.50 Bankett 3.00 - 5.50 Standstreifen 0.75 Randstreifen 3.75 Fahrstreifen 3.75 Fahrstreifen 0.75 Randstreifen 4.00 Mittelstreifen 0.75 Randstreifen 3.75 Fahrstreifen 3.75 Fahrstreifen 0.75 Randstreifen 3.00 - 5.50 Standstreifen 1.50 Bankett

Fulda

Würzburg

Gradiententräger

Gradiententräger

Schutzeinrichtung
gem. RPS

Schutzeinrichtung
gem. RPS

Belastungsklasse Bk 100 nach RStO 12	
Deckschicht	3 cm
Binderschicht	9 cm
Ashalttragschicht	18 cm
Verfestigung	15 cm
Frostschuttschicht	35 cm
Gesamtstärke	= 80 cm

Autobahndirektion Nordbayern Flaschenhofstraße 55 90402 Nürnberg Tel.: 0911/4621-01, Fax: 0911/4621-456, E-Mail: poststelle@abdn.bayern.de		bearbeitet:	Gz: 4111	März 2015	Ballon
		gezeichnet:	Gz: 4113	März 2015	Federhofer
		geprüft:	Gz: 411	April 2015	Rudhardt
		Gz:	-		
PSP Nr.:					
Projekt: 50_Planung					

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern Autobahndirektion Nordbayern Straße / Abschn.-Nr. / Station: A7 / 260 / 0,635-1,415 PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 14.1 / 1 Ausbauquerschnitt BAB A7 Endlage Maßstab: 1 : 50
--	---

BAB A7 Fulda - Würzburg
Abschnitt: AS Würzburg/Estenfeld - AK Biebelried
Erneuerung der Talbrücke Kürnach BW 660a
Bau-km 660+020 bis Bau-km 660+800

Aufgestellt Nürnberg, den 30.09.2015 Autobahndirektion Nordbayern  Stephan Ried, Baudirektor	
---	--